



Prefeitura Municipal de Natividade

Praça Ferreira Rabelo, 04

CNPJ: 28920304/0001-96

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 1

Licitação: **000045/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 41 / 2022**

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1 001.017.191	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO H CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T INCLUSIVE MOTORISTA, EQUIPADO COM: Cesto aéreo isolado (instalado) para trabalhos elétricos, com isolamento de tensão de trabalho de no mínimo 40 kv, com braço, lança de 1 (um) cesto, com as seguintes especificações: Cesto isolado de fiberglass - com capacidade de 136kg/cesto (com capa protetora nos cestos); alcance máximo vertical (altura de trabalho) de 10,90m; sistema de giro infinito; ângulo nominal de abertura dos braços de 180 graus; lança superior isolada para os trabalhos em linha energizada, com 46 kv conforme normas NBR 14631 e ABSI/SAI -A-92.2, lança inferior dotada de inserto em fiberglass para tensões de até 46kv, para isolamento do chassi; estabilização através de duas sapatas estabilizadoras acionadas hidráulicamente montadas no chassi do caminhão; sistema de bloqueio do comando contra danos e possíveis acidentes; caçamba com cinto de segurança, dotada de um degrau externo com superfície antiderrapante e caixa para acondicionamento de ferramentas; no interior da caçamba conterà uma cuba isolante de modo a aumentar sua isolação elétrica, com isolante de alta rigidez dielétrica e resistência mecânica; cilindro do giro de elevação (da lança inferior e superior), inclinação com válvulas holding (contra balanço); sistema de nivelamento da caçamba feito através de corrente e bastões isolados; acionamento de tomadas de força. MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR. INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS.		2.000	159,20137	318.402,74
Total ->					R\$318.402,74